

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty zewnętrzne			
1 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		(6,5 * 4) * 11,1	m2	288,600	
				RAZEM	288,600
2 d.1	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m2		
		288,6	m2	288,600	
				RAZEM	288,600
3 d.1	KNR 2-02 1614-01	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 10 m o konstrukcji drewnianej	m2		
		288,8	m2	288,800	
				RAZEM	288,800
4 d.1	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - intensywne piaskowanie	m2		
		286	m2	286,000	
				RAZEM	286,000
5 d.1	KNR AT-50 0104-04	Czyszczenie powierzchni muru przez piaskowanie	m2		
		6,5 * 4 * 11	m2	286,000	
				RAZEM	286,000
6 d.1	TZKNBK IV -93	Naprawa pęknięć w murach grubych z cegły gotyckiej. Przemurowanie cegłą got.na zapr.cem.-wap. Głębok.przeszycia 1 ceg.	m		
		5,000	m	5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.1	KNR K-17 0201-01	Spoinowanie murów z cegły	m2		
		6,5 * 4 * 5	m2	130,000	
				RAZEM	130,000
8 d.1	KNR K-17 0201-03	Spoinowanie murów z kamienia łamanego	m2		
		130	m2	130,000	
				RAZEM	130,000
9 d.1	KNR AT-40 0104-02 z.sz. 4.	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły Spoiny niemurszałe.	m2		
		286	m2	286,000	
				RAZEM	286,000
10 d.1	TZKNBK IV -236	Spoinowanie murów (gzymsy i attyki) z cegły gotyckiej w ilości do 1 m2 w jednym miejscu	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
11 d.1	TZKNBK IV -242	Spoinowanie murów (sterczyny i obramienia) z cegły gotyckiej w ilości do 1 m2 w jednym miejscu	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
12 d.1	TZKNBK IV -230	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej w ilości do 1 m2 w jednym miejscu	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
13 d.1	TZKNBK VII -251	Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2	m2		
		286	m2	286,000	
				RAZEM	286,000
14 d.1	KNR 19-01 0832-01 analogia	Wykonanie spadków zaprawą hydroizolacyjna	m2		
		4,000	m2	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Wymiana pokrycia dachowego			
15 d.2	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		(7 * 3,5) * 2	m2	49,000	
				RAZEM	49,000
16 d.2	KNR 19-01 0412-02	Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym - płatwie o dł. do 3,0 m i o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2	m		
		18	m	18,000	
		Obmiar dodatkowy: 1	m3 m3	1,000	
				RAZEM	18,000
				RAZEM	1,000
17 d.2	KNR 19-01 0416-02	Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk	m2		
		49	m2	49,000	
				RAZEM	49,000
18 d.2	KNR 19-01 0580-01	Krycie dachu blachą miedzianą na rąbek podwójny; arkusze do 0,30 m2	m2		
		49	m2	49,000	
				RAZEM	49,000
19 d.2	KNR 19-01 0581-01	Krycie sterczyn blachą miedzianą zwykłe	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
20 d.2	KNR AT-09 0801-10	Elementy z blachy miedzianej - elementy wykończeniowe - gąsiory	m		
		7 + 6	m	13,000	
				RAZEM	13,000
21 d.2	KNR 19-01 0583-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy miedzianej	m		
		2 * 7 + 5	m	19,000	
				RAZEM	19,000
22 d.2	KNR 19-01 0582-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 10 cm z blachy miedzianej	m		
		3,7 * 2	m	7,400	
				RAZEM	7,400
23 d.2	KNR 19-01 0584-02	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy miedzianej	m2		
		19 * 0,5	m2	9,500	
				RAZEM	9,500
24 d.2	KNR 19-01 0584-06	Wykonanie i montaż podokienników o szer. do 25 cm z blachy miedzianej	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
3		Drzwi wejściowe do dzwonnicy			
25 d.3	TZKNC N-K/ V t.01-b.01	Wstępne badanie obiektu (trudny)	obiekt		
		1	obiekt	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.3	TZKNC N-K/ V t.02-d.01	Oczyszczenie i sklejenie pęknięć w deskach; obiekt o kształcie wklęsło-wypukłym, pęknięcie przypadkowo	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
27 d.3	TZKNC N-K/ V t.03-c.02	Wykonywanie połączeń złamanych zabytkowych elementów - równoległe zwiększające grubość deski; połączenie na styk, powierzchnia krzywa	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.3	TZKNC N-K/ V t.03-d.01	Wykonywanie połączeń złamanych zabytkowych elementów - równoległe wzdłużne zwiększające szerokość deski; połączenie łącznikowe	dm2		
		22	dm2	22,000	
				RAZEM	22,000
29 d.3	TZKNC N-K/ V t.04-b.01	Uzupełnienia i wzmocnienia - usuwanie wadliwej rekonstrukcji (trudny)	dm2		
		11	dm2	11,000	
				RAZEM	11,000
30 d.3	TZKNC N-K/ V t.05-a.03 analogia	Demontaż na poszczególne elementy składowe - drzwi, konstrukcja prosta, stopień zniszczenia do 20%	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.3	TZKNC N-K/ V t.06-a.01	Demontaż elementów drewnianych stałych - pow. do 1 m2, obiekt prosty, drewno źle zachowane	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
32 d.3	TZKNC N-K/ V t.07-a.01	Wypełnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem regularnym przy grubości fлека 0,5-2 cm, na licu	dm2		
		11	dm2	11,000	
				RAZEM	11,000
33 d.3	TZKNC N-K/ V t.10-a.01	Listwy profilowane - uzupełnienie ubytków, profil o drobnym meldunku, rozstęp i głębokość 1-3 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
34 d.3	TZKNCB XX 2901-02	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m2 pod bezbarwne lakierowanie lub politurowanie fornirów	m2		
		4 * 2	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
35 d.3	TZKNCB XX 3001-02	Gruntowanie płaszczyzn drzwi	m2		
		4 * 2	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
36 d.3	TZKNC N-K/I II t.03-b.01	Nasycenie trwałe środkami odkażającymi - powierzchnia gładka zniszczona przez owady do 25 %	m2		
		4 * 2	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
37 d.3	TZKNC N-K/I II t.05-b.01	Dezynfekcja i usunięcie pleśni - powierzchnia gładka zniszczona przez owady do 25 %	m2		
		4 * 2	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
38 d.3	TZKNC N-K/ XVII t.01-b.1	Badania wstępne obiektu; stopień trudności trudny	obiekt		
		1	obiekt	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.3	TZKNCB XII 0501-111	Demontaż klamki z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.3	TZKNCB XII 0501-125	Demontaż zamka skrzynekowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.3	TZKNCB XII 0504-200	Założenie na nowym miejscu zamka wpuszczanego zwykłego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.3	TZKNC N-K/ XVII t.04-b.1A	Prace przygotowawcze do chemicznego usuwania nawarstwień korozyjnych - przedmioty o formach prostych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; stopień trudności - trudny	dm2		
		18	dm2	18,000	
				RAZEM	18,000
43 d.3	TZKNC N-K/ XVII t.03-b.1A	Mechaniczne usuwanie nawarstwień korozyjnych - przedmioty o formach prostych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; stopień trudności - trudny	dm2		
		18	dm2	18,000	
				RAZEM	18,000
44 d.3	TZKNC N-K/ XVII t.05-b.1A	Usuwanie nawarstwień korozyjnych metodą chemiczną - przedmioty o formach prostych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; stopień trudności - trudny	dm2		
		18	dm2	18,000	
				RAZEM	18,000
45 d.3	TZKNC N-K/ XVII t.08-b.1A	Usuwanie lutowań i innych wadliwych połączeń i zabezpieczeń - przedmioty o formach prostych i skomplikowanych, elementy wystroju architektonicznego bez względu na złożoność; pow. gładka; stopień trudności - trudny	cm spoiny		
		18	cm spoiny	18,000	
				RAZEM	18,000
46 d.3	TZKNC N-K/ XVII t.10-b.1A	Doprowadzenie obiektu do właściwego kształtu - płaskie, elementy wystroju architektonicznego o charakterze prostym; pow. gładka; stopień trudności - trudny	dm2		
		18	dm2	18,000	
				RAZEM	18,000
47 d.3	TZKNC N-K/ XVII t.22-b.1A	Nanoszenie barwnych powłok zabezpieczających - przedmioty o formach prostych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; stopień trudności - trudny	dm2		
		18	dm2	18,000	
				RAZEM	18,000
48 d.3	TZKNC N-K/ XVII t.21-b.1A	Nanoszenie powłok konwersyjnych na oczyszczone powierzchnie - pow. gładka; stopień trudności - trudny	dm2		
		18	dm2	18,000	
				RAZEM	18,000
49 d.3	TZKNC N-K/ VI 6/7-a	Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przeciężny stopień trudności.	obiek. kt.		
		1	obiek. kt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Żaluzje			
50 d.4	TZKNCBK V -215	Ostrożna rozbiórka konstrukcji ciesielskiej przeznaczonej do ponownego montażu z wykonaniem koniecznych oznakowań (drewno miękkie)	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.4	TZKNCBK V -242	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych	m2		
		(3,22 * 1,56) * 4	m2	20,093	
				RAZEM	20,093
52 d.4	KNR 13-22 0201-08	Wymiana elementów drewnianych konstrukcji drewnianej - żaluzje z desek	m2		
		20,093	m2	20,093	
				RAZEM	20,093

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.4	TZKNC N-K/ XVII t.21-b.1A	Nanoszenie powłok konwersyjnych na oczyszczone powierzchnie - pow. gładka; stopień trudności - trudny	dm2		
		20,093	dm2	20,093	
				RAZEM	20,093
54 d.4	TZKNCBK VII -206	Odrzybianie desek i płyt przez opryskiwanie jednokrotnie preparatem oleistym	m2		
		20,093	m2	20,093	
				RAZEM	20,093
55 d.4	TZKNCBK VII -213	Odrzybianie bali i krawędziaków przez opryskiwanie jednokrotnie preparatem solnym	m2		
		20,093	m2	20,093	
				RAZEM	20,093
5		Konserwacja elementów kutech- krzyż			
56 d.5	analiza indywidualna	Konserwacja ozdobnych elementów ślusarsko- kowalskich	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Posadzka w dzwonnicy			
57 d.6	TZKNCBK XI -76	Podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3		
		11	m3	11,000	
				RAZEM	11,000
58 d.6	KNR 2-31 1215-01	Remont posadzki z kamienia narzutowego o wysokości 16 -20 cm	m2		
		26	m2	26,000	
				RAZEM	26,000
7		Instalacja odgromowa dzwonnicy			
59 d.7	TZKNCBK XVI I 54-05	Zwody na dachach krytych blachą wykonane przewodami o przekroju do 50 mm2	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
60 d.7	KNR-W 4-03 0704-01 z.o.3.1. 9901-6	Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych z płaskownika o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach - budowle o wys.do 24 m	m		
		33	m	33,000	
				RAZEM	33,000
61 d.7	KNNR-W 9 0605-09	Demontaż złącz instalacji odgromowych naprężających	szt.		
		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
62 d.7	KNR 5-03I 1303-03	Pomiary instalacji odgromowej	pomi ar.		
		2	pomi ar.	2,000	
				RAZEM	2,000
8		Dokumentacja konserwatorska			
63 d.8	TZKNC N-K/ VI 6/1-a	Wstępne oględziny obiektu. Przeciętny stopień trudności.	obie kt.		
		1	obie kt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.8	TZKNC N-K/ VI 6/2-a	Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis. Przeciętny stopień trudności.	obie kt.		
		1	obie kt.	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.8	TZKNC N-K/ VI 6/5-a	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Przeciętny stopień trudności.	obie kt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	obiekt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.8	TZKNC N-K/ VI 6/6-a	Nadzór przy fotografowaniu obiektu. Przeciętny stopień trudności.	zdjęć		
		50	zdjęć	50,000	
				RAZEM	50,000
67 d.8	TZKNC N-K/ VI 6/7-a	Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przeciętny stopień trudności.	obiekt.		
		1	obiekt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Dzwony			
68 d.9	analiza indywidualna	Konserwacja i uruchomienie dzwonów- wymiana serc i jarzm oraz systemu poruszania ręcznego. Wykonać wzbudzenia elektryczne z zachowaniem możliwości poruszania ręcznego.	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Dokumentacja powykonawcza			
69 d.10	TZKNC N-K/ VI 6/5-a	Opracowanie dokumentacji powykonawczej i nadzór inwestorski	obiekt.		
		1	obiekt.	1,000	
				RAZEM	1,000